



LOKALITET:	Skovbrynet 10, 6752 Glejbjerg
BYGHERRE:	Kent Højtryk A/S
ARKITEKT:	LOLK A/S
INGENIØR:	INGENIØR'NE
BYGGEÅR:	2023
ANLÆGSSUM:	7 mio. kr
BRUTTOAREAL:	1.000 m ²
ENTREPRISETYPE:	Hovedentreprise

- *Væsentlige projektelementer*
- *Hovedentreprise*
- *Hal med stor højde og stor spændevidde*
- *Lager og produktionsbygning*

For Kent Højtryk har vi opført en hal i betonelementer med et stort befæstet udvendigt areal. Hallen er opført af betonsandwichfacader og en tagkonstruktion med TTS-elementer og vaffelplader i beton, hvorpå de er udlagt tagisolering med kileopbygning, samt ovenlys med brandventilation. Kent Højtryk havde et stort behov for at kunne tage den nye hal i brug hurtigst muligt. Derfor var det vigtigt at alle leverandører og underentreprenører overholdt den stramme tidsplan. NemByg stod for al byggestyring og planlægning ifm. byggeplads og arbejdsmiljø.